



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου
ΕΡΓΟ: Βελτίωση χώρων και επισκευή κτιρίου Δημαρχείου
Προϋπολογισμός: **20.974,25** ΕΥΡΩ
Χρηματοδότηση: **Εσοδα**

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Εγγραφο Δήμου/Φορέα:

Εργο:

**Βελτίωση χώρων και επισκευή κτιρίου
Δημαρχείου**

Κωδ. Προϋπ/σμού:

30.7331.0003

Περιγραφή:

Με την παρούσα μελέτη πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης της μόνωσης στο δώμα καθώς και βελτίωση χώρων του Δημαρχείου στις Γούρνες. Οι εργασίες που προβλέπονται στην μελέτη είναι οι εξής:

A. Μόνωση δώματος Δημαρχείου

- Συσσώρευση σκύρων λατομείου σε απόσταση μικρότερη των 10,00μ και επανατοποθέτηση τους στις ίδιες θέσεις
- Αποξήλωση πλακών μονωτικού υλικού από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη
- Αποξήλωση υπάρχοντος γεωυφάσματος
- Καθαρισμός και πλύσιμο επιφάνειας
- Επίστρωση νέου ασφαλτόπανου σε όλο το δώμα και στο περιμετρικό στηθαίο που καλύπτεται από τις μεταλλικές κατασκευές από λαμαρίνα.
- Επανατοποθέτηση εξηλασμένης πολυστερίνης
- Επικάλυψη πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης από στρώσεις του υπάρχοντος γεωυφάσματος και όπου χρειάζεται τοποθέτηση νέου.
- Επανατοποθέτηση σκύρων λατομείου
- Προσωρινή αποξήλωση μεταλλικών κατασκευών από λαμαρίνα που βρίσκεται περιμετρικά του στηθαίου του δώματος
- Καθαρισμός και μόνωση του καναλιού απορροής με ασφαλτόπανο
- Επανατοποθέτηση των υπάρχοντων μεταλλικών κατασκευών

B. Μόνωση αιθρίου

- Επίστρωση εποξειδικής ειδικής στρώσης
- Τοποθέτηση ειδικής πολυουρεθανικής διαστολικής μαστίχας για τη δημιουργία γεφύρωσης μεταξύ κρύσταλλου και σιδερένιου σκελετού συνολικού πάχους 8 cm κατά

μήκος όλων των ενώσεων τζαμιού-σκελετού

- Επίστρωση πολυμερής ελαστομερής μεμβράνης ΛΕΥΚΗ 1 στρώσης σε όλη την επιφάνεια της μαστίχας

Γ. Διαμόρφωση νέων γραφείων στο Δημαρχείο

- Κατασκευή ελαφριών εσωτερικών χωρισμάτων με μεταλλικό σκελετό από στραντζαριστή λαμαρίνα γαλβανισμένη εν θερμώ και αμφίπλευρη επένδυση με γυψοσανίδες πάχους 12,5mm
- Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων αφού έχει προηγηθεί προετοιμασία των επιφανειών.
- Τοποθέτηση σοβατεπιών από μάρμαρο πλάτους έως 10cm.
- Κατασκευή φεγγιτών από κουφώματα αλουμινίου και διπλούς θερμομονωτικούς – ηχομονωτικούς υαλοπίνακες σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια και σύμφωνα με την υπόδειξη της επίβλεψης.
- Τοποθέτηση ξύλινων θυρών τύπου Σουηδίας

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 20.974,25€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Λ. Χερσονήσου 29/08/2011
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Λ. Χερσονήσου 29/08/2011
Οι Συντάξαντες

Ιατρούδη Βασιλεία

Σταύρος Κασωτάκης
Πολιτικός Μηχανικός