

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

| A/A | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΜΟΝΑΔΑ | ΚΩΔ.ΑΡ. | ΠΟΣΟΤ. | ΤΙΜΗ Μ. | ΔΑΠΑΝΗ |
|---|---|--|-------------|----------|---------|------------------|
| 1 | Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη. | Κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. | 20.05.01* | 480,00 | 5,07 | 2.433,60 |
| 2 | Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών. | Κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. | 20.05.02 | 20,00 | 28,00 | 560,00 |
| 3 | Μεταφορές με αυτοκίνητο διά μέσου οδών περιορισμένης βατότητας | Τοννοχιλιόμετρο (ton.km) | 10.07.02 | 2.500,00 | 0,45 | 1.125,00 |
| 4 | Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα | Κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος | 20.30 | 500,00 | 0,90 | 450,00 |
| 5 | Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων | Κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου. | 20.10 | 500,00 | 4,50 | 2.250,00 |
| ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ | | | | | | 6.818,60 |
| 6 | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. | κυβικό μέτρο (m3) | 32.01.03 | 50,00 | 84,00 | 4.200,00 |
| 7 | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 | κυβικό μέτρο (m3) | 32.01.05 | 91,00 | 95,00 | 8.645,00 |
| 8 | Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C. | χιλιόγραμμα (kg) | 38.20.02 | 6.370,00 | 1,07 | 6.815,90 |
| 9 | Ξυλότυποι χυτών τοίχων | τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας σε επαφή με το σκυρόδεμα | 38.01 | 200,00 | 13,50 | 2.700,00 |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ:ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ | | | | | | 22.360,90 |
| 10 | Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U -Ονομαστικής πίεσης 16 at - Ονομαστικής διαμέτρου D110 mm | μμ | 12.13.04.05 | 50,00 | 9,90 | 495,00 |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ:ΛΟΙΠΑ | | | | | | 495,00 |
| | | | | | | 29.674,50 |
| ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ. (ΕΟ+ΕΕ) 18%: | | | | | | 5.341,41 |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ: | | | | | | 35.015,91 |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%): | | | | | | 5.252,39 |
| ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ: | | | | | | 40.268,30 |
| ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: | | | | | | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | | | | | | 40.268,30 |
| ΔΙΑΦ. & ΦΠΑ 24%: | | | | | | 9.664,39 |
| ΣΥΝΟΛΟ Ι: | | | | | | 49.932,69 |

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ): **49.932,69**

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Γούρνες 15/12/2017
Ο Προϊστάμενος Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γούρνες 15/12/2017
Οι Συντάξαντες

Γιανναδάκης Γεώργιος

Μαρία Πιταρίδη