

15PROC002948539 2015-07-31



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Γούρνες, 30/07/2015  
Αριθμ. Πρωτ. : 1198

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Υποβολή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών εξωτερικών ελαιοχρωματισμών, επισκευές επιχρισμάτων και επισκευές όψεων με χρήση ικρωμάτων του κτιρίου του Παιδικού Σταθμού Λ. Χερσονήσου

Το ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση της «**Εργασίας Μόνωσης και Βαψίματος Κτιρίων Παιδικών Σταθμών** » και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές σύμφωνα με :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12,13 του Ν.2286/95
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.28/80
3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 και 23 του ΕΚΠΟΤΑ
4. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 , (Δ.Κ.Κ.)
5. Την 27319 /02 (ΦΕΚ 945 Β' / 24- 07-2002 ) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης
6. Την 29/2015 ΑΔΑ ΩΤ8ΨΟΛΨ4-ΒΛ5 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης του με τίτλο «Εργασία Βαψίματος & Μόνωσης Κτιρίων Παιδικών Σταθμών» του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου , οικονομικού έτους **2015**.
7. Την υπ. Αρ.76/2015 άδειας μικρής κλίμακας με αριθμ.πρωτ.84812/29-06-2015
8. Την υπ.αριθμ.53/02-02-2015 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης έτους 2015 περί εργασίας βαψίματος και μόνωσης κτιρίου Παιδικού Σταθμού.ΑΔΑ:78ΤΜΟΛΨ4-ΗΑΠ
9. Το υπ.αριθμ.15REQ002948172 εγκεκριμένο αίτημα της υπηρεσίας μας.

Προσφορές γίνονται δεκτές **από** την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα και τον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Λ. Χερσονήσου όπου στεγάζονται προσωρινά οι διοικητικές υπηρεσίες, ημέρα **31/07/2015** έως και την **06/08/2015** και **ώρα 10.30 π.μ.** (λήξη επίδοσης προσφορών) , είτε ιδιοχείρως , είτε με το ταχυδρομείο ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο γραφείο του Τμήματος Λογιστηρίου του Νομικού Προσώπου , που στεγάζεται προσωρινά στο χώρο του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Χερσονήσου, **Ελευθερίας 50**, 70014 Χερσονήσος , **τηλ. 28973 40052 & 28970 22840** , όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες , υπεύθυνοι : Αργυράκη Μ. και Μπορμπουδάκη Π.

15PROC002948539 2015-07-31

Οι προσφορές κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο. Κατά το άνοιγμα των προσφορών στις 06/08/2015 και ώρα 11:00 π.μ. μπορούν να παρευρίσκονται και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι μπορούν να λάβουν γνώση για τους συμμετέχοντες στην Απευθείας ανάθεση καθώς επίσης και για τις τιμές που αναγράφονται στις προσφορές τους.

Οι προσφορές θα πρέπει επι ποινή αποκλεισμού να πληρούν απαρέγκλιτα τις προδιαγραφές του αιτήματος της Υπηρεσίας . Εναλλακτικές προσφορές ΔΕΝ γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες από την Υπηρεσία.

Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ο χρόνος ισχύος τους. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται ο χρόνος ισχύος τους, αυτός θα ισχύει για δύο μήνες από την ημερομηνία αποσφράγισης αυτών.

Επιπλέον κάθε προσφορά θα γίνει επί του εντύπου που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Α' της παρούσας πρόσκλησης. Οι ενδιαφερόμενοι θα φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης υποβολής των προσφορών τους. Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα απορρίπτονται και επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους χωρίς να αποσφραγισθούν εκτός και αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την παροχή υπηρεσιών ελαιοχρωματισμού για το κτίριο του Παιδικού Σταθμού Λ.Χερσονήσου είναι η απευθείας ανάθεση βάσει της υπ.αριθμ.35130/739/09-08-2010 ΦΕΚ 1291 /τ.Β'/11-08-2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ορίζεται ως ανώτατο όριο σύναψης δημοσίων συμβάσεων μέσω Απευθείας ανάθεσης σε 20.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.

Στην περίπτωση που κατά την ανωτέρω προθεσμία υποβολής προσφορών ΔΕΝ υποβληθεί καμία προσφορά , η παρούσα πρόσκληση επαναλαμβάνεται καθώς η προθεσμία υποβολής προσφορών θα τεθεί σε χρονικό διάστημα που θα ορίσει η Υπηρεσία με νεώτερη πρόσκληση της.

Η ημερομηνία παροχής των υπηρεσιών ελαιοχρωματισμού από τον Ανάδοχο θα πραγματοποιηθεί με την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης .Για την καλή εκτέλεση των εργασιών θα συνταχθεί σχετική βεβαίωση καλής εκτέλεσης από την επιτροπή που έχει συγκροτηθεί μετά από κλήρωση σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 29/2015 ΑΔΑ ΩΤ8ΨΟΛΨ4-ΒΛ5 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των **14.000,00 €** το Φ.Π.Α. συμπεριλαμβάνεται (23%).

Το Νομικό Πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα αν οι τιμές που θα πετύχει είναι χαμηλότερες του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού να αυξήσει τις ποσότητες των ειδών μέχρι να εξαντληθεί το ποσό που έχει διατεθεί από το Δ.Σ. και σύμφωνα με την Α.Α.Υ. έτους 2015 ΑΔΑ:78ΤΜΟΛΨ4-ΗΑΠ

Ο ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί η εργασία οφείλει πριν την υπογραφή της Σύμβασης να προσκομίσει στο Νομικό πρόσωπο Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ίση με το 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. Όλες οι ισχύουσες κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο .

Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας είναι η χαμηλότερη τιμή . Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

1. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων
2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται

15PROC002948539 2015-07-31

3. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται
4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.

**Γενική περιγραφή της εργασίας :**

Εξωτερικοί χρωματισμοί ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων Το κτίριο αποτελείται από 2 ορόφους με υπόγειο

Τα ικριώματα θα τοποθετηθούν από πιστοποιημένο συνεργείο και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό στατικής επάρκειας.

**Ειδική περιγραφή :**

Εργασίες βαφής σε όλους τους εξωτερικούς χώρους περιμετρικά του κτιρίου και στο χώρο του αίθριο με ακρυλικό χρώμα , απόχρωση επιλογή της υπηρεσίας. Συμπεριλαμβάνεται στήσιμο σκαλωσιάς περιμετρικά του κτιρίου , επιδιόρθωση τοπικά σε επιχρίσματα όπου κριθεί αναγκαίο , στοκαρίσματα επιφανειών και τρίψιμο.

**Ειδικότερα:****ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΥΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ**

1. Εργασίες σε δοκάρια και κολόνες και όπου κρίνεται απαραίτητο
  - Τοποθέτηση σκαλωσιάς
  - Απομάκρυνση σαθρών σοβάδων
  - Καθαρισμός σιδήρου από λέπια
  - Επένδυση με αφαιρετικό σκουριάς ( όπου κρίνεται απαραίτητο)
  - Επένδυση με σταθεροποιητή σκουριάς ( όπου κρίνεται απαραίτητο)
  - Επένδυση μίνιον (όπου κρίνεται απαραίτητο)
  - Επένδυση με υλικό που αντικαθιστά το μπετόν ( όπου κρίνεται απαραίτητο)
  - Επένδυση με πρόσμικτα υλικά σοβά & αποκατάσταση στα μερεμέτια που έχουν δημιουργηθεί (όπου κρίνεται απαραίτητο)

**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΟΥ**

2.Εργασίες νότια του κτιρίου

- Τοποθέτηση σκαλωσιάς
- Απομάκρυνση σαθρών σοβάδων
- Καθαρισμός σιδήρου από λέπια
- Επένδυση με αφαιρετικό σκουριάς ( όπου κρίνεται απαραίτητο)
- Επένδυση με σταθεροποιητή σκουριάς ( όπου κρίνεται απαραίτητο)
- Επένδυση μίνιον (όπου κρίνεται απαραίτητο)
- Επένδυση με υλικό που αντικαθιστά το μπετόν ( όπου κρίνεται απαραίτητο)

15PROC002948539 2015-07-31

- Επένδυση με πρόσμικτα υλικά σοβά & αποκατάσταση στα μερεμέτια που έχουν δημιουργηθεί (όπου κρίνεται απαραίτητο)

**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ**

3.Εργασίες νοτιοδυτικά του κτιρίου σε δοκάρια και κολόνες και όπου κρίνεται κρίνεται απαραίτητο

- Τοποθέτηση σκαλωσιών
- Απομάκρυνση σαθρών σοβάδων
- Καθαρισμός σιδήρου από λέπια
- Επένδυση με αφαιρετικό σκουριάς ( όπου κρίνεται απαραίτητο)
- Επένδυση με σταθεροποιητή σκουριάς ( όπου κρίνεται απαραίτητο)
- Επένδυση μίνιον (όπου κρίνεται απαραίτητο)
- Επένδυση με υλικό που αντικαθιστά το μπετόν ( όπου κρίνεται απαραίτητο)
- Επένδυση με πρόσμικτα υλικά σοβά & αποκατάσταση στα μερεμέτια που έχουν δημιουργηθεί (όπου κρίνεται απαραίτητο)

**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ**

4.Εργασίες νοτιοδυτικά του κτιρίου σε δοκάρια και κολόνες και όπου κρίνεται απαραίτητο

- Τοποθέτηση σκαλωσιών
- Απομάκρυνση σαθρών σοβάδων
- Καθαρισμός σιδήρου από λέπια
- Επένδυση με αφαιρετικό σκουριάς ( όπου κρίνεται απαραίτητο)
- Επένδυση με σταθεροποιητή σκουριάς ( όπου κρίνεται απαραίτητο)
- Επένδυση μίνιον (όπου κρίνεται απαραίτητο)
- Επένδυση με υλικό που αντικαθιστά το μπετόν ( όπου κρίνεται απαραίτητο)
- Επένδυση με πρόσμικτα υλικά σοβά & αποκατάσταση στα μερεμέτια που έχουν δημιουργηθεί (όπου κρίνεται απαραίτητο)

**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ**

5.Εργασίες βορειοανατολικά του κτιρίου σε δοκάρια και κολόνες και όπου κρίνεται απαραίτητο

- Τοποθέτηση σκαλωσιών
- Απομάκρυνση σαθρών σοβάδων
- Καθαρισμός σιδήρου από λέπια
- Επένδυση με αφαιρετικό σκουριάς ( όπου κρίνεται απαραίτητο)
- Επένδυση με σταθεροποιητή σκουριάς ( όπου κρίνεται απαραίτητο)
- Επένδυση μίνιον (όπου κρίνεται απαραίτητο)
- Επένδυση με υλικό που αντικαθιστά το μπετόν ( όπου κρίνεται απαραίτητο)

Επένδυση με πρόσμικτα υλικά σοβά & αποκατάσταση στα μερεμέτια που έχουν δημιουργηθεί (όπου κρίνεται απαραίτητο)

15PROC002948539 2015-07-31

**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΟΨΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ**

6.Εργασίες ανατολικά στη πρόσοψη του κτιρίου

- Τοποθέτηση σκαλωσιάς
- Απομάκρυνση σαθρών σοβάδων
- Καθαρισμός σιδήρου από λέπια
- Επένδυση με αφαιρετικό σκουριάς ( όπου κρίνεται απαραίτητο)
- Επένδυση με σταθεροποιητή σκουριάς ( όπου κρίνεται απαραίτητο)
- Επένδυση μίνιον (όπου κρίνεται απαραίτητο)
- Επένδυση με υλικό που αντικαθιστά το μπετόν ( όπου κρίνεται απαραίτητο)

**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΩΜΑΤΟΣ, ΦΩΤΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ**

7. Εργασίες περιμετρικά και όπου κρίνεται απαραίτητο (περιμετρικά δώματος ,φωταγωγός και ακάλυπτος)

- Τοποθέτηση σκαλωσιάς
- Απομάκρυνση σαθρών σοβάδων
- Καθαρισμός σιδήρου από λέπια
- Επένδυση με αφαιρετικό σκουριάς ( όπου κρίνεται απαραίτητο)
- Επένδυση με σταθεροποιητή σκουριάς ( όπου κρίνεται απαραίτητο)
- Επένδυση μίνιον (όπου κρίνεται απαραίτητο)
- Επένδυση με υλικό που αντικαθιστά το μπετόν ( όπου κρίνεται απαραίτητο)

**ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν ανατολικά ,δυτικά, βόρεια και νότια του κτιρίου Απομάκρυνση υδρορροών και αποχετευτικών δικτύων αποκατάσταση στα μερεμέτια που έχουν δημιουργηθεί και επανατοποθέτηση τους με νέα σωλήνα Φ75 ΕΛΟΤ 6 atm θα τοποθετηθούν στηρίγματα ανα μέτρο

**ΧΡΩΜΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ**

- Επένδυση και κάλυψη με νάιλον για να αποφύγουμε τυχόν λερώματα
- Άνοιγμα σε όλες τις ρωγμές (όπου κρίνετε απαραίτητο)
- Πέρασμα με σαλάμι αρμολόγησης (όχι αρμόκολες)
- Στοκάρισμα και μερεμέτισμα επιφανειών
- Τρίψιμο και λείανση επιφανειών
- Πέρασμα με αστάρι
- Πέρασμα με μονωτικό επωνύμου εταιρείας (2 χέρια)
- Πέρασμα με ακρυλικό χρώμα επωνύμου εταιρείας ( 2 χέρια) στην πρόσοψη του κτιρίου.

15PROC002948539 2015-07-31

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Προέδρου Του Δ.Σ. με την εισήγηση της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καλαϊτζάκης Αθανάσιος

15PROC002948539 2015-07-31

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**Αφορά την παροχή υπηρεσιών ελαιοχρωματισμού των εξωτερικών χώρων του κτιρίου του Παιδικού Σταθμού Λ.Χερσονήσου οδός Ελευθερίας 50 Λ.Χερσονήσου**

ΤΟΥ.....  
 ΟΔΟΣ.....  
 ΤΗΛΕΦΩΝΑ:.....FAX:.....  
 E-MAIL:.....

**Π Ρ Ο Σ****Φορέα: Ν.Π.Δ.Δ.Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου**

Για την παροχή υπηρεσιών ελαιοχρωματισμού των εξωτερικών χώρων του Κτιρίου Παιδικού Σταθμού Λ.Χερσονήσου , οι οποίες αναλυτικά περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

**Γενική περιγραφή της εργασίας :**

Εξωτερικοί χρωματισμοί ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων Το κτίριο αποτελείται από 2 ορόφους με υπόγειο

Τα ικριώματα θα τοποθετηθούν από πιστοποιημένο συνεργείο και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό στατικής επάρκειας.

**Ειδική περιγραφή :**

Εργασίες βαφής στους εξωτερικούς χώρους του κτιρίου με ακρυλικό χρώμα , απόχρωση επιλογή της υπηρεσίας.

Συμπεριλαμβάνεται στήσιμο σκαλωσιάς περιμετρικά του κτιρίου , επιδιόρθωση τοπικά σε επιχρίσματα όπου κριθεί αναγκαίο , στοκαρίσματα επιφανειών και τρίψιμο.

Επιφάνεια εξωτερικών χώρων 985 m2

**Ειδικότερα:****ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΥΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ**

2. Εργασίες σε δοκάρια και κολόνες και όπου κρίνεται απαραίτητο
  - Τοποθέτηση σκαλωσιάς
  - Απομάκρυνση σαθρών σοβάδων
  - Καθαρισμός σιδήρου από λέπια
  - Επένδυση με αφαιρετικό σκουριάς ( όπου κρίνεται απαραίτητο)
  - Επένδυση με σταθεροποιητή σκουριάς ( όπου κρίνεται απαραίτητο)
  - Επένδυση μίνιον (όπου κρίνεται απαραίτητο)
  - Επένδυση με υλικό που αντικαθιστά το μπετόν ( όπου κρίνεται

15PROC002948539 2015-07-31

απαραίτητο)

- Επένδυση με πρόσμικτα υλικά σοβά & αποκατάσταση στα μερεμέτια που έχουν δημιουργηθεί (όπου κρίνεται απαραίτητο)

**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΟΥ**

2.Εργασίες νότια του κτιρίου

- Τοποθέτηση σκαλωσιών
- Απομάκρυνση σαθρών σοβάδων
- Καθαρισμός σιδήρου από λέπια
- Επένδυση με αφαιρετικό σκουριάς ( όπου κρίνεται απαραίτητο)
- Επένδυση με σταθεροποιητή σκουριάς ( όπου κρίνεται απαραίτητο)
- Επένδυση μίνιον (όπου κρίνεται απαραίτητο)
- Επένδυση με υλικό που αντικαθιστά το μπετόν ( όπου κρίνεται απαραίτητο)
- Επένδυση με πρόσμικτα υλικά σοβά & αποκατάσταση στα μερεμέτια που έχουν δημιουργηθεί (όπου κρίνεται απαραίτητο)

**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ**

3.Εργασίες νοτιοδυτικά του κτιρίου σε δοκάρια και κολόνες και όπου κρίνεται κρίνεται απαραίτητο

- Τοποθέτηση σκαλωσιών
- Απομάκρυνση σαθρών σοβάδων
- Καθαρισμός σιδήρου από λέπια
- Επένδυση με αφαιρετικό σκουριάς ( όπου κρίνεται απαραίτητο)
- Επένδυση με σταθεροποιητή σκουριάς ( όπου κρίνεται απαραίτητο)
- Επένδυση μίνιον (όπου κρίνεται απαραίτητο)
- Επένδυση με υλικό που αντικαθιστά το μπετόν ( όπου κρίνεται απαραίτητο)
- Επένδυση με πρόσμικτα υλικά σοβά & αποκατάσταση στα μερεμέτια που έχουν δημιουργηθεί (όπου κρίνεται απαραίτητο)

**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ**

4.Εργασίες νοτιοδυτικά του κτιρίου σε δοκάρια και κολόνες και όπου κρίνεται απαραίτητο

- Τοποθέτηση σκαλωσιών
- Απομάκρυνση σαθρών σοβάδων
- Καθαρισμός σιδήρου από λέπια
- Επένδυση με αφαιρετικό σκουριάς ( όπου κρίνεται απαραίτητο)
- Επένδυση με σταθεροποιητή σκουριάς ( όπου κρίνεται απαραίτητο)
- Επένδυση μίνιον (όπου κρίνεται απαραίτητο)
- Επένδυση με υλικό που αντικαθιστά το μπετόν ( όπου κρίνεται απαραίτητο)
- Επένδυση με πρόσμικτα υλικά σοβά & αποκατάσταση στα μερεμέτια που έχουν δημιουργηθεί (όπου κρίνεται απαραίτητο)

**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ**

5.Εργασίες βορειοανατολικά του κτιρίου σε δοκάρια και κολόνες και όπου κρίνεται



15PROC002948539 2015-07-31

απαραίτητο

- Τοποθέτηση σκαλωσιάς
- Απομάκρυνση σαθρών σοβάδων
- Καθαρισμός σιδήρου από λέπια
- Επένδυση με αφαιρετικό σκουριάς ( όπου κρίνεται απαραίτητο)
- Επένδυση με σταθεροποιητή σκουριάς ( όπου κρίνεται απαραίτητο)
- Επένδυση μίνιον (όπου κρίνεται απαραίτητο)
- Επένδυση με υλικό που αντικαθιστά το μπετόν ( όπου κρίνεται απαραίτητο)

Επένδυση με πρόσμικτα υλικά σοβά & αποκατάσταση στα μερεμέτια που έχουν δημιουργηθεί (όπου κρίνεται απαραίτητο)

#### **ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΟΨΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ**

6.Εργασίες ανατολικά στη πρόσοψη του κτιρίου

- Τοποθέτηση σκαλωσιάς
- Απομάκρυνση σαθρών σοβάδων
- Καθαρισμός σιδήρου από λέπια
- Επένδυση με αφαιρετικό σκουριάς ( όπου κρίνεται απαραίτητο)
- Επένδυση με σταθεροποιητή σκουριάς ( όπου κρίνεται απαραίτητο)
- Επένδυση μίνιον (όπου κρίνεται απαραίτητο)
- Επένδυση με υλικό που αντικαθιστά το μπετόν ( όπου κρίνεται απαραίτητο)

#### **ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΩΜΑΤΟΣ, ΦΩΤΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ**

7. Εργασίες περιμετρικά και όπου κρίνεται απαραίτητο (περιμετρικά δώματος ,φωταγωγός και ακάλυπτος)

- Τοποθέτηση σκαλωσιάς
- Απομάκρυνση σαθρών σοβάδων
- Καθαρισμός σιδήρου από λέπια
- Επένδυση με αφαιρετικό σκουριάς ( όπου κρίνεται απαραίτητο)
- Επένδυση με σταθεροποιητή σκουριάς ( όπου κρίνεται απαραίτητο)
- Επένδυση μίνιον (όπου κρίνεται απαραίτητο)
- Επένδυση με υλικό που αντικαθιστά το μπετόν ( όπου κρίνεται απαραίτητο)

#### **ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν ανατολικά ,δυτικά, βόρεια και νότια του κτιρίου Απομάκρυνση υδρορροών και αποχετευτικών δικτύων αποκατάσταση στα μερεμέτια που έχουν δημιουργηθεί και επανατοποθέτηση τους με νέα σωλήνα Φ75 ΕΛΟΤ 6 atm θα τοποθετηθούν στηρίγματα ανα μέτρο

#### **ΧΡΩΜΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ**

- Επένδυση και κάλυψη με νάιλον για να αποφύγουμε τυχόν λερώματα

15PROC002948539 2015-07-31

- Άνοιγμα σε όλες τις ρωγμές (όπου κρίνεται απαραίτητο)
- Πέρασμα με σαλάμι αρμολόγησης (όχι αρμόκολες)
- Στοκάρισμα και μερεμέτισμα επιφανειών
- Τρίψιμο και λείανση επιφανειών
- Πέρασμα με αστάρι
- Πέρασμα με μονωτικό επωνύμου εταιρείας (2 χέρια)
- Πέρασμα με ακρυλικό χρώμα επωνύμου εταιρείας ( 2 χέρια) στην πρόσοψη του κτιρίου.

Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης Εργασίας χωρίς Φ.Π.Α.
--

Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης Εργασίας με 23% Φ.Π.Α.
---

Σύμφωνα με το αίτημα του Ν.Π.Δ.Δ.Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου προσφέρω την

τιμή:.....

.....

(ολογράφως) .....€ (αριθμητικά)

Στην παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% .

Χρόνος ολοκλήρωσης εργασιών:.....(....)

ημερολογιακές μέρες.

Ημερομηνία .....

**Ο Προσφέρων**

**Υπογραφή -Σφραγίδα**