

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ: *Χερσονήσου*
ΕΡΓΟ: *ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΣΤΗΝ*
ΕΛΙΑ
Προϋπολογισμός: *73.945,04* ΕΥΡΩ
Χρηματοδότηση: *Εσοδα*

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m³

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **750,00**

Κατασκευή επιχωμάτων

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m³

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **250,00**

Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.
Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m³

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **20,00**

Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30. Κατασκευή βάθρων,
πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m³

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **160,00**

Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500A

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: kg

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **11.000,00**

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος-Αγωγοί
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 110 mm

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **90,00**

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Γούρνες 22/08/2017
Ο Προϊστάμενος Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γούρνες 22/08/2017
Οι Συντάξαντες

Γιανναδάκης Γεώργιος

Μαρία Πιταρίδη