



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Έγγραφο Δήμου-Φορέα:

Έργο:

Κωδ. Προϋπ/σμού:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ

30.7323.0017

Περιγραφή:

CPV:45223500-1

Στην περιοχή της Ελιάς Πεδιάδος πρόκειται να κατασκευαστούν τοιχία αντιστήριξης σε δημοτικούς οδούς λόγω της υποχώρησης των πρανών που τους στηρίζουν καθώς μειώνεται το εύρος του οδοστρώματος με συνέπεια την αύξηση της επικινδυνότητάς τους.

Με την κατασκευή των προβλεπόμενων τοιχίων θα αρθεί η επικινδυνότητα των οδών και η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται ασφαλέστερα.

Όπως φαίνεται και στις επισυναπτόμενες οριζοντιογραφίες- στατικές μελέτες και τομές το συνολικό μήκος των τοιχίων αντιστήριξης που θα κατασκευαστούν είναι 70 μ. περίπου και το ύψος τους κυμαίνεται από 3,5μ έως 4,00μ.

Τα τοιχία θα εξέχουν 0,70 άνω της στάθμης της οδού.

Οι εργασίες που θα απαιτηθούν είναι εκσκαφές, επιχώσεις, φωτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων εκσκαφών, σκυροδέτηση με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 και C20/25, κατασκευή ξυλότυπων, τοποθέτηση χαλύβδινων οπλισμών σκυροδέματος και τοποθέτηση αγωγών PVC-U για την απορροή του επιχώματος.

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον Κ.Α. 30.7323.0017 προϋπολογισμού 2017 με ποσό 74.400,00 Ευρώ.

Η επίβλεψη των εργασιών θα γίνει από τη Δ.Τ.Υ του Δήμου Χερσονήσου

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Γούρνες 22/08/2017

**Η Προϊσταμένη της Δ/ΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Μαρία Πιταρίδη

Γούρνες 22/08/2017

Οι Συντάξαντες

Γιανναδάκης Γεώργιος